

L.Dz. JRP/83/2013

Nowogrodziec, dnia 17 maja 2013 roku

WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia publicznego nr ZPU/02/2013 pn.
**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec,
Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami**
ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 25.04.2013 roku pod nr 2013/S 081-136693

I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ - TOM I IDW:

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców rozdział 4 Opis przedmiotu zamówieniu

Zamiast:

Podzadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu”

Zakres rzeczowy:

• łączna długość rurociągu Ø110 PE	- l =	3 439,0 m
w tym długość przewiertu sterowanego Ø110 PE	- l =	106,0 m
• łączna długość rurociągu Ø90 PE	- l =	84,5 m
• łączna długość rurociągu Ø50 PE	- l =	201,0 m
• łączna długość rurociągu Ø32 PE	- l =	395,0 m
• łączna ilość odgałęzień sieci Ø90 od rurociągu głównego	- n =	27 szt.
• łączna ilość odgałęzień sieci Ø50 od rurociągu głównego	- n =	1 szt.
• łączna ilość odgałęzień sieci Ø32 od rurociągu głównego	- n =	88 szt.

Powinno być:

Podzadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu”

Zakres rzeczowy:

• łączna długość kanałów grawitacyjnych ø200PVC	- l =	3 670,0 m
---	-------	-----------

- łączna długość odgałęzień sieci Ø 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych – l = 486,5 m
- łączna ilość odgałęzień sieci Ø 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych – n = 85 szt.
- łączna długość rurociągów tłocznych ø90PE – l = 388,0 m
- łączna długość rurociągów tłocznych ø63PE – l = 123,5 m
- łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (PS-3; PS-12) – n = 2 szt.

II. Zamawiający ponadto wyjaśnia, że omyłkowo umieścił na stronie internetowej www.bip.hydrotech.ig.pl poniższe dokumenty, które są uszkodzone, w związku z czym zamieszcza na stronie internetowej właściwe dokumenty:

- 1) Zadanie II Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie
 - a) Opis techniczny – drogi gminne
 - b) Opis techniczny – drogi powiatowe
- 2) Zadanie VI Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej
 - a) Opis techniczny – drogi wojewódzkie
- 3) Zadanie VII Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie
 - a) Opis techniczny – drogi powiatowe

PREZES ZARZĄDU
Z poważaniem

Jacek Ruchała

Załączniki:

- 1) Opis techniczny – drogi gminne Zadanie II Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie
- 2) Opis techniczny – drogi powiatowe Zadanie II Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie
- 3) Opis techniczny – drogi wojewódzkie Zadanie VI Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej
- 4) Opis techniczny – drogi powiatowe Zadanie VII Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie